

WYKAZ STOLARKI PRZEWDZIANEJ DO WYMIANY WRAZ Z OPISEM**Część 1 przedmiotu zamówienia : drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych**

| I. DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE : | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| jednoskrzydłowe, laminowane – 30 szt. | | | | |
| - szerokość skrzydeł 90 i 80 cm; | | | | |
| - blacha skrzydła drzwiowego gr. min. 0,6 mm; | | | | |
| - wypełnienie skrzydła [materiał izolacyjny] pianka poliuretanowa bądź styropian (Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu); | | | | |
| - grubość skrzydła [blacha + materiał izolacyjny] min. 45 mm; | | | | |
| - skrzydło zawieszona na trzech zawiasach; | | | | |
| - blacha ościeżnicy gr. min. 1,2 mm; | | | | |
| - laminowane - w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna - zarówno skrzydło jak i ościeżnica; | | | | |
| - pełne - z tłoczeniem bądź bez tłoczenia, bez szybek; | | | | |
| - zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych); | | | | |
| - uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy; | | | | |
| - kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem i wizjer); | | | | |
| - wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe do lokali; | | | | |
| - gwarancja: na drzwi 24 m-ce, na wykonane prace budowlane 24 m-ce | | | | |
| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
| 1. | Aleja Wolności 27/4B | 90 x 200 | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 2. | Ul. Babina 11/17 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 3. | Ul. Browarna 5/42 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 4. | UL. Chopina 14/11 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 5. | UL. Ciasna 12/9 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 6. | Ul. Częstochowska 32/11A | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 7. | Ul. Górnośląska 9/4 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 8. | Ul. Górnośląska 18/12 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 9. | Ul. Grodzka 8/4 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 10. | Ul. Łazienna 5/2A | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 11. | Ul. Handlowa 26/6 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 12. | Ul. Handlowa 28/22a | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 13. | Ul. Hoża 3/4 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 14. | Ul. Kopernika 9/8 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 15. | Ul. Pułaskiego 25/19 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 16. | Ul. Smolna 1/5 i 5a | | 1 | drzwi do wspólnego korytarza (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 17. | UL. Stawiszyńska 19/13A | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 18. | Ul. Targowa 3-5-7/25 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 19. | Ul. Targowa 2-12B/5 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |
| 20. | Ul. Widok 29/11 | | 1 | (Opis poz. 5 przedmiaru robót) |

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---|--|
| 21. | Ul. Ciasna 8/7-8-9 | 80 x 200 | 1 | (Opis poz. 11 przedmiaru robót) |
| 22. | UL. Aleja Wolności 27/8 | | 1 | (Opis poz. 11 przedmiaru robót) |
| 23. | UL. Stawiszyńska 33/4A | | 1 | (Opis poz. 11 przedmiaru robót) |
| 24. | Ul. Ciasna 6/1A | zmniejszenie do 90 x 200 | 1 | (Opis poz. 20 przedmiaru robót) |
| 25. | Ul. Ostrowska 13/8 | | 1 | (Opis poz. 36 przedmiaru robót) |
| 26. | Ul. Śródmiejska 35/19 | | 1 | (Opis poz. 44 przedmiaru robót) |
| 27. | Ul. Chopina 4/16 i 17 | | 1 | drzwi do wspólnego korytarza (Opis poz. 55 przedmiaru robót) |
| 28. | Ul. Przesmyk 2/1 | | 1 | (Opis poz. 28 przedmiaru robót) |
| 29. | Ul. Wrocławska 189/12 | | 1 | (Opis poz. 62 przedmiaru robót) |
| 30. | Ul. Handlowa 8/4 | | 1 | (Opis poz. 71 przedmiaru robót) |

II. DRZWI DREWNIANE:

jednoskrzydłowe, z drewna dębowego – 1 szt.

- Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, zewnętrzne wzornictwo i kolorystykę oskrzydła należy dobrać w odniesieniu do istniejących obok drzwi od klatki schodowej.
- wykonane z drewna dębowego klejonego warstwowo oklejonego sklejką wodoodporną.
- powłoka fakturowa odporne na czynniki atmosferyczne (opady deszczu, śniegu, promienie UV)
- skrzydło po otwarciu szerokość przejścia min. 80 cm ,
- grubości skrzydła min. 60 mm ramiak
- ocieplenie 10mm w kasetonach
- ościeżnica 50x100mm
- zawiasy 3 szt. regulowane
- dwa niezależne zamki na wkładkę
- klamki, szyldy, wkładki , uszczelki obwodowe w skrzydle i w ościeżnicy, próg,
- kolor ciemny brąz (rustykalny)- dopasowana do drzwi od klatki schodowej.
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce

| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|--------------------|----------------------|------------|---|
| 1. | Stawiszyńska 11/12 | 80 x 200 | 1 | Drzwi drewniane lewe zewnętrzne otwierane do środka, pełne. Drzwi ocieplane w kolorze ciemny dąb (rustykalny) z dwoma zamkami, uszczelkami, ościeżnica drewniana. (Opis poz. 77 przedmiaru robót) |

Część 2. przedmiotu zamówienia : drzwi zewnętrzne do budynków

I. DRZWI ALUMINIOWE :

I.I. jednoskrzydłowe, aluminium zimne – 6 szt.

- skrzydło zawieszane na min. trzech zawiasach;
- profil: rama stała: seria płaska 45-51mm grubości, skrzydło drzwiowe: 45-51mm;
- w górnym panelu zamontowana szyba zespolona o szer. 0,20m, szkło bezpieczne;
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- poprzeczka;
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami;
- drzwi przygotowane do poprowadzenia przewodu instalacji domofonowej;
- wyposażenie w samozamykacz, elektrozaczep, gałko-klamkę oraz stopkę podpórkową;

- w miejscu montażu samozamykacza wzmocnienie skrzydła i górnej belki ościeżnicy;
- kolor brązowy;
- gwarancja: na drzwi 60 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce

| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|-------------------|-------------------|------------|---|
| 1. | Ul. Hoża 2 | 135 x 235 | 1 | kolor brązowy (Opis poz. 83 przedmiaru robót) |
| 2. | Ul. Hoża 4 | 135 x 235 | 1 | kolor brązowy (Opis poz. 90 przedmiaru robót) |
| 3. | Ul. Korczak 24B | 108 x 210 | 3 | kolor biały (Opis poz. 97 przedmiaru robót) |
| 4. | Ul. Garncarska 14 | 110 x 255 | 1 | nad drzwiami naświetle kolor brązowy (Opis poz. 103 przedmiaru robót) |

I.II. dwuskrzydłowe, aluminium zimne – 14 szt.

- skrzydła zawieszane na min. trzech zawiasach;
- profil: rama stała: seria płaska 45-51mm grubości, skrzydło drzwiowe: 45-51mm;
- drzwi o niesymetrycznym podziale skrzydeł o tzw. ruchomym słupku - szersze skrzydło po otwarciu przejście szer. 90-100 cm, węższe skrzydło wyposażone w górną i dolną zasuwkę;
- w górnym panelu szerszego skrzydła zamontowana szyba zespolona o szer. 0,20m, szkło bezpieczne;
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- poprzeczka;
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami;
- drzwi przygotowane do poprowadzenia przewodu instalacji domofonowej;
- wyposażenie w samozamykacz, jeden zamek, klamki [w niektórych drzwiach zamiast zamka będzie elektrozaczep i gałko-klamka] oraz stopkę podpórkową;
- w miejscu montażu samozamykacza wzmocnienie skrzydła i górnej belki ościeżnicy;
- kolor brązowy;
- gwarancja: na drzwi 60 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce

| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|---------------------|-------------------|------------|--|
| 5. | Ul. Długosza 8 | 135 x 245 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 107 przedmiaru robót) |
| | | 140 x 205 | 1 | (Opis poz. 108 przedmiaru robót) |
| 6. | Ul. Gancarska 9 | 135 x 242 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 115 przedmiaru robót) |
| 7. | Ul. Handlowa 8 | 130 x 335 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 122 przedmiaru robót) |
| | | 130 x 230 | 1 | (Opis poz. 126 przedmiaru robót) |
| 8. | Ul. Lipowa 46 | 145 x 245 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 133 przedmiaru robót) |
| 9. | Ul. Ogrodowa 32 | 135 x 335 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 140 przedmiaru robót) |
| | | 135 x 230 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 140 przedmiaru robót) |
| 10. | Ul. Południowa 64A | 180 x 210 | 3 | (Opis poz. 147 przedmiaru robót) |
| 11. | Ul. Czaszkowska 14 | 135 x 215 | 1 | (Opis poz. 155 przedmiaru robót) |
| 12. | Ul. Złota 18 | 130 x 380 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 161 przedmiaru robót) |
| 13. | Ul. Stawiszyńska 19 | 135 x 200 | 1 | (Opis poz. 167 przedmiaru robót) |

II. DRZWI DREWNIANE :

II.I jednoskrzydłowe, z drewna dębowego – 1 szt.

- drzwi drewniane jednoskrzydłowe z naświetlem nad belką ślepienną - naświetle o wys. 0,40 m z pionowymi szprosami 2 szt

- drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm; koloru - złoty dąb
- skrzydło po otwarciu szerokość przejścia 100 cm,
- w skrzydle w górnej części zamontować szybę o wym. 0,15 x 0,45 m.
- drzwi wyposażone w trzy zawiasy
- zamontować samozamykacz, klamkę z szyldami i stopkę podpierającą,
- drzwi przygotować do instalacji domofonowej.
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło i ościeżnicę drzwiową o fakturze i w kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz gałko-klamkę z szyldem, samozamykacz, elektrozaczep i stopkę podpórkową);
- na skrzydle jak i na ościeżnicy - uszczelki obwodowe;

| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|-----------|-------------------|------------|--|
| 13. | Ciasna 11 | 115 x 260 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 174 przedmiaru robót) |

II.II dwuskrzydłowe niesymetryczne, z drewna dębowego – 3 szt.

- drzwi drewniane dwuskrzydłowe .
- skrzydło szersze po otwarciu szerokość przejścia 100 cm ,
- w skrzydle w górnej części zamontować szybę o wym. 0,15 x 0,45 m ,
- boczna zastawka uzupełniająca .
- zamontować trzy zawiasy , samozamykacz , gałko- klamkę z szyldami , elektrozaczep i stopkę podpierającą ,
- drzwi przygotowane do instalacji domofonowej.
- drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm ; koloru - złoty dąb
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce

| Lp. | Adres | Wymiar drzwi /cm/ | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|-------------------|-------------------|------------|--|
| 14. | Aleja Wolności 21 | 130 x 235 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 187 przedmiaru robót) |
| | | 110 x 215 | 1 | (Opis poz. 194 przedmiaru robót) |
| 15 | Ciasna 11 | 140x250 | 1 | nad drzwiami naświetle (Opis poz. 180 przedmiaru robót) |