

## PRZEDMIARY ROBÓT - oferta

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Grodzka nr 5  
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18  
BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia				
2	Elewacja tylna części frontowej budynku - docieplenie ścian budynku				
3	Elewacja frontowa oficyny - docieplenie ścian budynku				
4	Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplenie ściany budynku				
5	Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5</b>					
<b>1 Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących wsporników oraz reklamy	szt.		
d.1	0354-15	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 9 0702-05	Demontaż przyłączy z przewodów	przył.		
d.1		4	przył.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
d.1		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp. z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	podokienniki, elementy nadokienne 1.50*0.30*12+1.10*0.30 1.50*0.25*4 gzymsy, ścianka attykowa 12.79*0.35*2+5.0*0.40*2+1.20*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.730 1.500 13.553	
				RAZEM	20.783
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06 CPV 45261320-3	12.20*2	m	24.400	
				RAZEM	24.400
6	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót	m		
d.1	0545-03 CPV 45261320-3	13.60	m	13.600	
				RAZEM	13.600
7	KNR 4-01	Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 1	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01	Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu do węgla	szt.		
d.1	1301-07	3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych (łukowych) parteru (po lewej stronie bramy) na okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące po prawej stronie bramy - szt 2	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-10 - CPV 45421132-8	1.14*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.560	
				RAZEM	4.560
11	KNR 0-19	Wymiana okna półokrągłe attyki na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-10 - CPV 45421132-8	1.40*0.65	m <sup>2</sup>	0.910	
				RAZEM	0.910
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 3	m		
d.1	0354-11	1.20*2+1.45	m	3.850	
				RAZEM	3.850
13	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFOR-MING lub PCV	m <sup>2</sup>		
d.1		1.20*0.30*2+1.45*0.30	m <sup>2</sup>	1.155	
				RAZEM	1.155
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02 CPV 45410000-4	[1.14+2.0*2]*1.0*2+[1.40+0.65*2]*0.80	m <sup>2</sup>	12.440	
				RAZEM	12.440
15	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-04	1.20*2.20*12+1.20*2.71*2+1.10*2.0+1.00*2.20	m <sup>2</sup>	42.584	
				RAZEM	42.584

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne  [13.60*12.20+1.50*1.20+1.50*2.0+7.0*1.51+[(4.0+2.20)/2]*[1.90+2.60]/2]+[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.13*2.0*4+2.30*3.90+1.0*1.04+1.0*2.10+1.12*1.80*8+1.0*2.40*2+1.39*0.65]*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.175	
				RAZEM	84.175
17 d.1	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - ściany nad poziomem terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań  12.79*8.20+1.20*6.40*2+2.86*1.20+1.50*1.20+1.50*2.0+[(4.0+2.20)/2]*[1.90+2.60]/2]+[3.0*2+2*3.14*1.15*0.5]*2.40-[1.0*1.04+1.0*2.10+1.12*1.80*8+1.0*2.40*2+[0.80+0.40]*6.0*2] attyka 7.0*1.51-1.39*0.65 detale architektoniczne 13.60*0.40*2+6.0*0.25+6.0*0.40+6.0*0.66+2*3.14*0.21*6.40*2+1.60*0.22*16 boniowanie 13.60*4.0-[1.13*2.0*4+2.30*3.90]+[0.80+0.40]*6.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.043  9.667  41.253	
				RAZEM	221.753
18 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże  84.175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.175	
				RAZEM	84.175
19 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań  221.753	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  221.753	
				RAZEM	221.753
20 d.1	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego  84.175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.175	
				RAZEM	84.175
21 d.1	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego  13.59*0.84-[1.04*0.45+2.30*0.84+1.04*0.40+1.0*0.40]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.200	
				RAZEM	8.200
22 d.1	KNNR 2 1001- 01 - CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań  120.043	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.043	
				RAZEM	120.043
23 d.1	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnówienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy ( jak istniejące),obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie (zgodnie ze stanem istniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań attyka 9.667 detale architektoniczne 41.253 boniowanie 50.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.667  41.253  50.790	
				RAZEM	101.710
24 d.1	KNNR-W 3 1205-01 ana- logia - CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań rusztowań  221.753	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  221.753	
				RAZEM	221.753
25 d.1	analiza własna	Malowanie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie ( kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań 101.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.710	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	101.710
26 d.1	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor ( kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m <sup>2</sup>		
		120.043	m <sup>2</sup>	120.043	
				RAZEM	120.043
27 d.1	KNR 0-23 0931-07	Dodatek za pasy o innej barwie	m <sup>2</sup>		
		221.753	m <sup>2</sup>	221.753	
				RAZEM	221.753
28 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
		1.50*0.30*12+1.50*0.30*4+1.10*0.30	m <sup>2</sup>	7.530	
				RAZEM	7.530
29 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak istniejące	m <sup>2</sup>		
		1.50*0.35*12+1.50*0.35*4+1.10*0.35	m <sup>2</sup>	8.785	
				RAZEM	8.785
30 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzymsy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd	m <sup>2</sup>		
		113.96*0.40*2+6.20*0.55+1.80*0.25*2	m <sup>2</sup>	95.478	
				RAZEM	95.478
31 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy z cynku malowane	m		
		12.20*2	m	24.400	
				RAZEM	24.400
32 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót	m		
		13.60	m	13.600	
				RAZEM	13.600
33 d.1	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		24.40+13.60	m	38.000	
				RAZEM	38.000
34 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30	m <sup>2</sup>	2.820	
				RAZEM	2.820
35 d.1	KNR 4-01 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2	m <sup>2</sup>		
		1.50*1.20+1.50*2.0	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
36 d.1	KNR 2-02 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony	m <sup>2</sup>		
		4.80	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
37 d.1	KNR 2-02 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zartarte na gładko - posadzka balkonów	m <sup>2</sup>		
		4.80	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
38 d.1	KNR 2-02 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.50*2+2.0*2]*0.30	m <sup>2</sup>	2.820	
				RAZEM	2.820
39 d.1	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		4.80	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.1	KNR 4-01 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej  [1.20*2+1.50*2+2.0*2]*1.10 2.30*3.90 1.10*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.340 8.970 1.100	
				RAZEM	20.410
41 d.1	KNR 0-25 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji  10.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.340	
				RAZEM	10.340
42 d.1	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector  10.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.340	
				RAZEM	10.340
43 d.1	KNR 0-25 0203-02 + 02	Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w kolorze elewacji  2.30*3.90 1.10*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.970 1.100	
				RAZEM	10.070
44 d.1	KNR-W 4-01 0912-03 + 0903-01	Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,90  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej  2.30*3.90*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.940	
				RAZEM	17.940
46 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  2.30*3.90*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.940	
				RAZEM	17.940
47 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznej oraz zsypu do węgla 3+1	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
48 d.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km  84.175*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.525	
				RAZEM	2.525
51 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 2.525	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.525	
				RAZEM	2.525
<b>2 Elewacja tylna części frontowej budynku - docieplenie ścian budynku</b>					
52 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich  parapety [0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.26 gzyms 8.86*0.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.522 2.126	
				RAZEM	4.648
53 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.79+9.60	m	21.390	
				RAZEM	21.390
54	KNR-W 4-01 d.2 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót 8.86	m		
			m	8.860	
				RAZEM	8.860
55	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru - krtek wentylacyjnych szt 2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 19-01 d.2 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań 0.72*0.85+0.90*2.0+0.90*1.70+1.14*1.70+1.14*2.0*3+1.10*2.60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.440	
				RAZEM	18.440
57	KNNR-W 3 d.2 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań [8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.615	
				RAZEM	24.615
58	KNNR-W 3 d.2 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań 8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.049	
				RAZEM	82.049
59	KNR 0-33 d.2 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki, cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań 8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.049	
				RAZEM	82.049
60	KNNR 2 1001- d.2 01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykle III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań [8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]]*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.615	
				RAZEM	24.615
61	analiza własna d.2 CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy (jak istniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań 8.86*0.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.126	
				RAZEM	2.126
62	KNR 0-23 d.2 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.049	
				RAZEM	82.049
63	KNR 0-23 d.2 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej 8.86-2.30	m		
			m	6.560	
				RAZEM	6.560
64	KNR 0-23 d.2 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań 8.86*11.79-[18.44+2.30*3.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.969	
				RAZEM	77.969
65	KNR 0-23 d.2 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży [0.72+2*0.85+0.90+2*2.0+0.90+2*1.70+1.14+2*1.70+[1.14+2*2.0]*3+[1.10+2*2.60]*2+2.50+3.50*2]*0.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.251	
				RAZEM	18.251
66	KNR 0-23 d.2 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły [77.969+18.251]*5	szt		
			szt	481.100	
				RAZEM	481.100
67	KNR 0-23 d.2 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 8.86*11.79+1.20*1.70*2-[18.44+2.30*3.50]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	82.049	
				RAZEM	82.049

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.2	2612-07 CPV				
	45410000-4				
		18.251	m <sup>2</sup>	18.251	
				RAZEM	18.251
69	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
d.2	0932-01 CPV				
	45410000-4				
		82.049+18.251+2.126	m <sup>2</sup>	102.426	
				RAZEM	102.426
70	KNR 0-23	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół	m <sup>2</sup>		
d.2	2612-06 CPV				
	45410000-4				
	CPV				
	45442300-0				
		8.86*0.54	m <sup>2</sup>	4.784	
				RAZEM	4.784
71	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02				
		82.049+18.251+2.126	m <sup>2</sup>	102.426	
				RAZEM	102.426
72	KNR 0-23	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
d.2	0932-02 CPV				
	45410000-4				
		82.049+18.251+2.126	m <sup>2</sup>	102.426	
				RAZEM	102.426
73	KNR 0-33	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
d.2	0128-01 -				
	CPV				
	45442110-1				
		82.049+18.251+2.126	m <sup>2</sup>	102.426	
				RAZEM	102.426
74	KNR 0-23	Dodatek za pasy o innej barwie	m <sup>2</sup>		
d.2	0931-07 -				
	CPV				
	45442110-1				
		82.049+18.251+2.126	m <sup>2</sup>	102.426	
				RAZEM	102.426
75	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-04				
		[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.34	m <sup>2</sup>	3.298	
				RAZEM	3.298
76	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki	m <sup>2</sup>		
d.2	0541-02 CPV				
	45421160-3 +				
	45261000-4				
		[0.80+0.95*2+1.10*2+1.20*4]*0.38	m <sup>2</sup>	3.686	
				RAZEM	3.686
77	KNNR-W 3	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-01				
		8.86*1.50	m <sup>2</sup>	13.290	
				RAZEM	13.290
78	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy	m <sup>2</sup>		
d.2	0541-02 CPV				
	45421160-3 +				
	45261000-4				
		8.86*0.50	m <sup>2</sup>	4.430	
				RAZEM	4.430
79	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia	m		
d.2	0529-02				
		11.79	m	11.790	
				RAZEM	11.790
80	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót	m		
d.2	0522-02				
		8.86	m	8.860	
				RAZEM	8.860
81	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.2	1212-25				
		11.79+8.86	m	20.650	
				RAZEM	20.650
82	KNR-W 4-01	Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,50	szt.		
d.2	0912-03 +				
	0903-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-01	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.2	1211-04				



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.30*3.50*2.0	m <sup>2</sup>	16.100	
				RAZEM	16.100
84	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
		2.30*3.50*2.0	m <sup>2</sup>	16.100	
				RAZEM	16.100
85	KNR 4-01 d.2 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*0.30*2	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
86	KNR 4-01 d.2 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.70*2	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
87	KNR 2-02 d.2 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony	m <sup>2</sup>		
		4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
88	KNR 2-02 d.2 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za- tarte na gładko - posadzka balkonów	m <sup>2</sup>		
		4.08	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
89	KNR 2-02 d.2 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko- wanej, malowanej	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*0.35*2	m <sup>2</sup>	2.870	
				RAZEM	2.870
90	NNRNKB 202 d.2 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na za- prawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		4.08	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
91	KNR 4-01 d.2 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco- wania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*1.10*2	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020
92	KNR 0-25 d.2 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po- wierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji	m <sup>2</sup>		
		9.02	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020
93	KNR 4-01 d.2 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz- yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector	m <sup>2</sup>		
		9.02	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020
94	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł po wykonaniu ociep- lenia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNNR 9 0307- d.2 02 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
96	KNR 4-04 d.2 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		23.391*0.03	m <sup>3</sup>	0.702	
				RAZEM	0.702

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 4-04 d.2 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 0.702	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.702	
				RAZEM	0.702
<b>3 Elewacja frontowa oficyny - docieplenie ścian budynku</b>					
98	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących wsporników i haków energetycznych 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 9 0307- d.3 02 analogia	Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań 80	m  m	  80.000	
				RAZEM	80.000
100	KNR 9 0501- d.3 01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejściowymi do budynku po wykonaniu ocieplenia 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 4-01 d.3 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich  parapety [1.40+1.14*3+1.10*16]*0.25 gzyms 14.80*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.605  4.440	
				RAZEM	10.045
102	KNR-W 4-01 d.3 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia  11.81+3.70	m  m	  15.510	
				RAZEM	15.510
103	KNR-W 4-01 d.3 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót 14.80+5.45	m  m	  20.250	
				RAZEM	20.250
104	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia - podesty  1.20*0.80*0.10*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.192	
				RAZEM	0.192
105	KNR 2-02 d.3 0218-01	Schody żelbetowe, - stopień- podest przy wejściu do budynku  1.20*0.80*0.10*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.192	
				RAZEM	0.192
106	NNRNKB 202 d.3 2810-03	Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na zaprawie klejowej - podesty zewnętrzne [1.20*0.80+[1.20+0.80*2]*0.10]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.480	
				RAZEM	2.480
107	KNR 4-01 d.3 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 - zejście do piwnicy 10	szt.  szt.	  10.000	
				RAZEM	10.000
108	KNR 4-01 d.3 1301-08	Wymiana przekrycia z blachy fałdowanej - dach zejścia do piwnicy o wym 2, 20 x 1,50 - szt 1 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01 d.3 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4	Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych z ościeżnicą wejściowych na klatkę schodową oraz drzwi stalowych wejściowych do przybudówki  1.18*2.08+1.16*2.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.865	
				RAZEM	5.865
110	KNR-W 2-02 d.3 1027-04 - CPV 45421131-1	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem o wym 90 cm, z ościeżnicą drewnianą, w nawiązaniu do istniejących - wejście na klatkę schodową - wykonać zgodnie z projektem  1.18*2.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.454	
				RAZEM	2.454
111	KNR-W 2-02 d.3 1203-02	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - wejście do przybudówki  1.16*2.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.410	
				RAZEM	3.410
112	KNR 4-01 d.3 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt 3 3	szt.  szt.	  3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	KNR-W 2-02 d.3 1201-01	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwniczne 0.50*0.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.675	3.000 0.675
114	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.do 2 m2 - szt 1- przybudówka 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
115	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 1 1.40	m m	RAZEM 1.400	1.400
116	KNR-W 2-02 d.3 1201-01	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - szt 1 przybudówka 1.40*1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.722	1.722
117	analiza d.3	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFOR-MING lub PCV 1.45*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.363	0.363
118	KNR 4-01 d.3 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi [1.18+2.08*2+1.16+2.94*2+[0.50*2+0.45*2]*3+[1.40+1.23]*2]*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 18.672	18.672
119	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań 1.40*1.23+1.10*1.95*2+1.10*1.85+1.06*2.07*11+1.06*1.70*5+1.10*2.86+1.10*2.50+1.18*2.08+1.16*2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 52.954	52.954
120	KNNR-W 3 d.3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań [[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954]*50% zejście do piwnicy [2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25]*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 95.022 8.524	103.546
121	analiza własna d.3 CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnówienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy ( jak istniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań 14.80*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.996	3.996
122	KNNR-W 3 d.3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań [3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 [2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 190.044 17.047	207.091
123	KNR 0-33 d.3 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań [3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954 [2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25+2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 190.044 17.047	207.091
124	KNNR 2 1001- d.3 01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykle III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań 95.022 8.524	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 95.022 8.524	103.546
125	KNR-W 4-01 d.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki wewnątrz zejścia do piwnicy [2.10*[2.68+2.20]/2]*2+2.20*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.998	12.998
126	KNR 0-23 d.3 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża [3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40]-52.954	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 185.964	185.964
127	KNR 0-23 d.3 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.24-[1.16+1.18]	m	20.900	
				RAZEM	20.900
128	KNR 0-23 d.3 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
		3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40-[52.954]	m <sup>2</sup>	185.964	
				RAZEM	185.964
129	KNR 0-23 d.3 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>		
		[[1.40+2*1.23]+[1.10+2*1.95]*2+[1.25+2*1.85]+[1.06+2*2.07]*11+[1.06+2*1.70]*5+[1.10+2*2.86]+[1.10+2*2.50]]*0.34	m <sup>2</sup>	37.818	
				RAZEM	37.818
130	KNR 0-23 d.3 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		[185.964+37.818]*5	szt	1118.910	
				RAZEM	1118.910
131	KNR 0-23 d.3 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[3.70*5.33+17.91*11.81+3.20*2.40+1.20*1.70*2]-52.954	m <sup>2</sup>	190.044	
				RAZEM	190.044
132	KNR 0-23 d.3 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		37.818	m <sup>2</sup>	37.818	
				RAZEM	37.818
133	KNR 0-23 d.3 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		190.044+37.818	m <sup>2</sup>	227.862	
		zejście do piwnicy - zewnątrz	m <sup>2</sup>		
		2.10*[1.03+1.60]/2+1.03*1.25	m <sup>2</sup>	4.049	
				RAZEM	231.911
134	KNR 0-23 d.3 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół	m <sup>2</sup>		
		[23.24+1.25]*0.60	m <sup>2</sup>	14.694	
				RAZEM	14.694
135	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m <sup>2</sup>		
		231.911+3.996	m <sup>2</sup>	235.907	
				RAZEM	235.907
136	KNR 0-23 d.3 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
		235.907	m <sup>2</sup>	235.907	
				RAZEM	235.907
137	KNR 0-33 d.3 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
		235.907	m <sup>2</sup>	235.907	
				RAZEM	235.907
138	KNR 0-23 d.3 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie	m <sup>2</sup>		
		235.907	m <sup>2</sup>	235.907	
				RAZEM	235.907
139	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
		[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.30	m <sup>2</sup>	6.726	
				RAZEM	6.726
140	NNRNKB 202 d.3 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki	m <sup>2</sup>		
		podokienniki			
		[1.40+1.14*3+1.10*16]*0.36	m <sup>2</sup>	8.071	
				RAZEM	8.071
141	KNNR-W 3 d.3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.24*1.50	m <sup>2</sup>	34.860	
				RAZEM	34.860
142	NNRNKB 202 d.3 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy	m <sup>2</sup>		
		34.80	m <sup>2</sup>	34.800	
				RAZEM	34.800
143	KNR-W 2-02 d.3 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia	m		
		11.81+3.20	m	15.010	
				RAZEM	15.010
144	KNR-W 4-01 d.3 0533-07 ana- logia	Naprawa rur spustowych okrągłych przez wycięcie i wstawienie nowej mufy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR-W 2-02 d.3 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót	m		
		14.80+5.45	m	20.250	
				RAZEM	20.250
146	KNR 4-01 d.3 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		11.81+3.20+14.80+5.45	m	35.260	
				RAZEM	35.260
147	KNR 4-01 d.3 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*0.30*2	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
148	KNR 4-01 d.3 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.70*2	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
149	KNR 2-02 d.3 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony	m <sup>2</sup>		
		4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
150	KNR 2-02 d.3 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm za- tarte na gładko - posadzka balkonów	m <sup>2</sup>		
		4.08	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
151	KNR 2-02 d.3 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynko- wanej, malowanej	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*0.35*2	m <sup>2</sup>	2.870	
				RAZEM	2.870
152	NNRNKB 202 d.3 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na za- prawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		4.08	m <sup>2</sup>	4.080	
				RAZEM	4.080
153	KNR 4-01 d.3 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamoco- wania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej	m <sup>2</sup>		
		[1.20*2+1.70]*1.10*2	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020
154	KNR 0-25 d.3 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po- wierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji	m <sup>2</sup>		
		9.02	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 d.3	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector	m <sup>2</sup>		
		9.02	m <sup>2</sup>	9.020	
				RAZEM	9.020
156 d.3	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		101.506*0.03	m <sup>3</sup>	3.045	
				RAZEM	3.045
157 d.3	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		3.045	m <sup>3</sup>	3.045	
				RAZEM	3.045
158 d.3	KNR 4-01 0104-02 ana- logia - CPV 45111200-0	Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta pod opaskę filtrującą	m <sup>3</sup>		
		18.0*0.50*0.20	m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
159 d.3	KNR 2-02 1101-07 - CPV 45233251-3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka filtrująca	m <sup>3</sup>		
		18.0*0.50*0.20	m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>4 Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplenie ściany budynku</b>					
160 d.4	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m <sup>2</sup>		
		6.10*11.80+[1/2*5.80*4.50]	m <sup>2</sup>	85.030	
				RAZEM	85.030
161 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
162 d.4	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m <sup>2</sup>		
		85.30	m <sup>2</sup>	85.300	
				RAZEM	85.300
163 d.4	KNNR 2 1001- 01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykle III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m <sup>2</sup>		
		85.30	m <sup>2</sup>	85.300	
				RAZEM	85.300
164 d.4	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m <sup>2</sup>		
		85.30	m <sup>2</sup>	85.300	
				RAZEM	85.300
165 d.4	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		6.10	m	6.100	
				RAZEM	6.100
166 d.4	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań	m <sup>2</sup>		
		85.30	m <sup>2</sup>	85.300	
				RAZEM	85.300
167 d.4	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		85.30*5	szt	426.500	
				RAZEM	426.500
168 d.4	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		85.30	m <sup>2</sup>	85.300	
				RAZEM	85.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.4	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 85.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.300	 85.300
170 d.4	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół  6.10*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.660	 3.660
171 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże 85.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.300	 85.300
172 d.4	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań 85.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.300	 85.300
173 d.4	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań 85.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.300	 85.300
174 d.4	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie 85.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.300	 85.300
175 d.4	KNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy 8.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.750	 12.750
176 d.4	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej 8.50*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.250	 4.250
<b>5 Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowanie ściany wraz z przetarciem tynku</b>					
177 d.5	KNR 4-01 0722-02 CPV 45410000-4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach - wraz z kosztem rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku. 18.50*17.53+14.50*[6.69+3.50]/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.183	 398.183
178 d.5	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku. 398.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.183	 398.183
179 d.5	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań 398.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.183	 398.183
180 d.5	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie 398.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.183	 398.183
181 d.5	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej 33.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
				RAZEM	398.183
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Remont elewacji budynku ul. Grodzka 5</b>							
1	<b>Elewacja frontowa - tynk cementowo-wapienny bez docieplenia</b>						
1 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących wsporników oraz reklamy		szt.	5		
2 d.1	KNNR 9 0702-05	Demontaż przyłączy z przewodów		przył.	4		
3 d.1	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym		m	50		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp. z blachy		m <sup>2</sup>	20.783		
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-06 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku		m	24.4		
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-03 CPV 45261320-3	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	13.6		
7 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru - kratki wentylacyjnych szt 1		szt.	1		
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	1		
9 d.1	KNR-W 4-01 1301-07	Wymiana skrzynki elektrycznej oraz klapy zsypu do węgla		szt.	4		
10 d.1	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okien drewnianych (łukowych) parteru (po lewej stronie bramy) na okna z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące po prawej stronie bramy - szt 2		m <sup>2</sup>	4.56		
11 d.1	KNR 0-19 0929-10 - CPV 45421132-8	Wymiana okna półokrągłe attyki na okno z PCV o takich samych profilach i wyglądzie zewnętrznym jak okna istniejące - szt 1		m <sup>2</sup>	0.91		
12 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 3		m	3.85		
13 d.1	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV		m <sup>2</sup>	1.155		
14 d.1	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien		m <sup>2</sup>	12.44		
15 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	42.584		
16 d.1	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany i elementy dekoracyjne		m <sup>2</sup>	84.175		
17 d.1	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - ściany nad poziomem terenu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	221.753		
18 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże		m <sup>2</sup>	84.175		
19 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki, cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	221.753		
20 d.1	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego		m <sup>2</sup>	84.175		
21 d.1	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego		m <sup>2</sup>	8.2		
22 d.1	KNNR 2 1001-01 - CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	120.043		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.1	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy (jak istniejące), obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie (zgodnie ze stanem istniejącym) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	101.71		
24 d.1	KNNR-W 3 1205-01 analogia - CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem - wykonanie powłok gruntujących pędzlem wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	221.753		
25 d.1	analiza własna	Malowanie detali architektonicznych - pilastry z głowicami, gzymsy międzypiętrowy i podrynnowy, obramowania okien i drzwi oraz elementy podokienne i boniowanie (kolorystyka patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	101.71		
26 d.1	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi np. firmy Sto- ispo w technologii StoColor (kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytków - patrz projekt), wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	120.043		
27 d.1	KNR 0-23 0931-07	Dodatek za pasy o innej barwie		m <sup>2</sup>	221.753		
28 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej		m <sup>2</sup>	7.53		
29 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki wykonać jak istniejące		m <sup>2</sup>	8.785		
30 d.1	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzymsy, ścianka attykowa i pozostałe elementy architektoniczne itd		m <sup>2</sup>	95.478		
31 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy z cynku malowane		m	24.4		
32 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	13.6		
33 d.1	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	38		
34 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp. z blachy		m <sup>2</sup>	2.82		
35 d.1	KNR 4-01 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2		m <sup>2</sup>	4.8		
36 d.1	KNR 2-02 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony		m <sup>2</sup>	4.8		
37 d.1	KNR 2-02 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów		m <sup>2</sup>	4.8		
38 d.1	KNR 2-02 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej		m <sup>2</sup>	2.82		
39 d.1	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	4.8		
40 d.1	KNR 4-01 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej		m <sup>2</sup>	20.41		
41 d.1	KNR 0-25 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji		m <sup>2</sup>	10.34		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
42 d.1	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector		m <sup>2</sup>	10.34		
43 d.1	KNR 0-25 0203-02 + 02	Malowanie kraty okiennej i bramy proszkowo w kolorze elewacji		m <sup>2</sup>	10.07		
44 d.1	KNR-W 4-01 0912-03 + 0903-01	Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,90		szt.	1		
45 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej		m <sup>2</sup>	17.94		
46 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,		m <sup>2</sup>	17.94		
47 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek gazowej i energetycznej oraz zsypu do węgla		szt.	4		
48 d.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy		szt.	1		
49 d.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag		szt.	1		
50 d.1	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m <sup>3</sup>	2.525		
51 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	2.525		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Elewacja tylna części frontowej budynku - docieplenie ścian budynku</b>						
52 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich		m <sup>2</sup>	4.648		
53 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia		m	21.39		
54 d.2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	8.86		
55 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych szt 2		szt.	2		
56 d.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	18.44		
57 d.2	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	24.615		
58 d.2	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	82.049		
59 d.2	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	82.049		
60 d.2	KNNR 2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	24.615		
61 d.2	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnówienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy ( jak isniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	2.126		
62 d.2	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m <sup>2</sup>	82.049		
63 d.2	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej		m	6.56		
64 d.2	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań		m <sup>2</sup>	77.969		
65 d.2	KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		m <sup>2</sup>	18.251		
66 d.2	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	481.1		
67 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m <sup>2</sup>	82.049		
68 d.2	KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m <sup>2</sup>	18.251		
69 d.2	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wraz z kosztem rusztowań		m <sup>2</sup>	102.426		
70 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół		m <sup>2</sup>	4.784		
71 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłożę		m <sup>2</sup>	102.426		
72 d.2	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	102.426		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
73 d.2	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikato- wymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	102.426		
74 d.2	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m <sup>2</sup>	102.426		
75 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej		m <sup>2</sup>	3.298		
76 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowa- wanej lub powlekanej - podokienniki		m <sup>2</sup>	3.686		
77 d.2	KNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy		m <sup>2</sup>	13.29		
78 d.2	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowa- wanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy		m <sup>2</sup>	4.43		
79 d.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spus- towych po wykonaniu ocieplenia		m	11.79		
80 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż ryn- nien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	8.86		
81 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	20.65		
82 d.2	KNR-W 4-01 0912-03 + 0903-01	Naprawa i wyregulowanie drzwi zewnętrznych wej- ściowych do klatki schodowej o wym. 2,30*3,50		szt.	1		
83 d.2	KNR-W 4-01 1211-04	Oczyszczenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej		m <sup>2</sup>	16.1		
84 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo- wanej stolarki drzwiowej,		m <sup>2</sup>	16.1		
85 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp.z blachy		m <sup>2</sup>	2.46		
86 d.2	KNR 4-01 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2		m <sup>2</sup>	4.08		
87 d.2	KNR 2-02 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony		m <sup>2</sup>	4.1		
88 d.2	KNR 2-02 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadz- ka balkonów		m <sup>2</sup>	4.08		
89 d.2	KNR 2-02 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej		m <sup>2</sup>	2.87		
90 d.2	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	4.08		
91 d.2	KNR 4-01 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstruk- cja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balus- trad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej		m <sup>2</sup>	9.02		
92 d.2	KNR 0-25 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabili- zowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej ba- lustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji		m <sup>2</sup>	9.02		
93 d.2	KNR 4-01 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemout- wardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykoroz- yjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector		m <sup>2</sup>	9.02		
94 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegł po wykonaniu ocieplenia		szt.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95 d.2	KNNR 9 0307-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań		m	30		
96 d.2	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m <sup>3</sup>	0.702		
97 d.2	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	0.702		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 Elewacja frontowa oficyny - docieplenie ścian budynku</b>							
98 d.3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż istniejących wsporników i haków energetycznych		szt.	2		
99 d.3	KNNR 9 0307-02 analogia	Przełożenie istniejących przewodów na ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań		m	80		
100 d.3	KNNR 9 0501-01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia nad drzwiami wejściowymi do budynku po wykonaniu ocieplenia		szt.	1		
101 d.3	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich		m <sup>2</sup>	10.045		
102 d.3	KNR-W 4-01 0545-05 CPV 45261320-3	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejących rur spustowych do ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia		m	15.51		
103 d.3	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - demontaż istniejącej rynny do ponownego montażu po wykonaniu robót		m	20.25		
104 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka - skucie istniejącego stopnia - podesty		m <sup>3</sup>	0.192		
105 d.3	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopień- podest przy wejściu do budynku		m <sup>3</sup>	0.192		
106 d.3	NNRNKB 202 2810-03	Okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na zaprawie klejowej - podesty zewnętrzne		m <sup>2</sup>	2.48		
107 d.3	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m <sup>2</sup> - zejście do piwnicy		szt.	10		
108 d.3	KNR 4-01 1301-08	Wymiana przekrycia z blachy fałdowanej - dach zejścia do piwnicy o wym 2,20 x 1,50 - szt 1		szt.	1		
109 d.3	KNR 4-01 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4	Wykucie z muru starych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych z ościeżnicą wejściowych na klatkę schodową oraz drzwi stalowych wejściowych do przybudówki		m <sup>2</sup>	5.865		
110 d.3	KNR-W 2-02 1027-04 - CPV 45421131-1	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem o wym 90 cm, z ościeżnicą drewnianą, w nawiązaniu do istniejących - wejście na klatkę schodową - wykonać zgodnie z projektem		m <sup>2</sup>	2.454		
111 d.3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m <sup>2</sup> - wejście do przybudówki		m <sup>2</sup>	3.41		
112 d.3	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m <sup>2</sup> - okienka piwniczne szt 3		szt.	3		
113 d.3	KNR-W 2-02 1201-01	Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okienka piwniczne		m <sup>2</sup>	0.675		
114 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> - szt 1- przybudówka		szt.	1		
115 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych lub innych wewnętrznych - szt 1		m	1.4		
116 d.3	KNR-W 2-02 1201-01	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - szt 1 przybudówka		m <sup>2</sup>	1.722		
117 d.3	analiza	Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING lub PCV		m <sup>2</sup>	0.363		
118 d.3	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi		m <sup>2</sup>	18.672		
119 d.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	52.954		
120 d.3	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	103.546		
121 d.3	analiza własna CPV 45443000-4 + 45453000-7	Odnowienie, naprawa, uzupełnienie detali architektonicznych - gzymsy podrynnowy (jak istniejące) wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	3.996		
122 d.3	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	207.091		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
123 d.3	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	207.091		
124 d.3	KNR 2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	103.546		
125 d.3	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki wewnątrz zejścia do piwnicy		m <sup>2</sup>	12.998		
126 d.3	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m <sup>2</sup>	185.964		
127 d.3	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej		m	20.9		
128 d.3	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań		m <sup>2</sup>	185.964		
129 d.3	KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		m <sup>2</sup>	37.818		
130 d.3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	1118.91		
131 d.3	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m <sup>2</sup>	190.044		
132 d.3	KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m <sup>2</sup>	37.818		
133 d.3	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	231.911		
134 d.3	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół		m <sup>2</sup>	14.694		
135 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoża		m <sup>2</sup>	235.907		
136 d.3	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	235.907		
137 d.3	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	235.907		
138 d.3	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m <sup>2</sup>	235.907		
139 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej		m <sup>2</sup>	6.726		
140 d.3	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - podokienniki		m <sup>2</sup>	8.071		
141 d.3	KNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy		m <sup>2</sup>	34.86		
142 d.3	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej - gzyms, pas podrynnowy		m <sup>2</sup>	34.8		
143 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu ocieplenia		m	15.01		
144 d.3	KNR-W 4-01 0533-07 analogia	Naprawa rur spustowych okrągłych przez wycięcie i wstawienie nowej mufy		szt.	1		
145 d.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - ponowny montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej po wykonaniu robót		m	20.25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
146	KNR 4-01 d.3 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych		m	35.26		
147	KNR 4-01 d.3 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów itp. z blachy		m <sup>2</sup>	2.46		
148	KNR 4-01 d.3 0211-03 - CPV 45111300-1 + 45262900-0	Skucie posadzki balkonów - szt 2		m <sup>2</sup>	4.08		
149	KNR 2-02 d.3 0604-05 - CPV 45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony		m <sup>2</sup>	4.1		
150	KNR 2-02 d.3 1102-02 + 03 - CPV 45262320-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów		m <sup>2</sup>	4.08		
151	KNR 2-02 d.3 0506-02 - CPV 45421160-3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbka balkonów z blachy ocynkowanej, malowanej		m <sup>2</sup>	2.87		
152	NNRNKB 202 d.3 2810-03	Okładziny posadzki balkonów z płytek gresowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	4.08		
153	KNR 4-01 d.3 1214-02 - CPV 45442190-5	Ręczne oczyszczenie oraz naprawa (rekonstrukcja) i sprawdzenie zamocowania ozdobnych balustrad balkonów szt 2, oraz kraty bramy i okiennej		m <sup>2</sup>	9.02		
154	KNR 0-25 d.3 0301-05 + TZKNC N-K/ XVII t.09-a CPV 45442200-9	Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej powierzchni metalowej balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji		m <sup>2</sup>	9.02		
155	KNR 4-01 d.3 1212-08 - CPV 45442100-8	Malowanie balustrad balkonów z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze elewacji np. Hammerite lub Hector		m <sup>2</sup>	9.02		
156	KNR 4-04 d.3 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		m <sup>3</sup>	3.045		
157	KNR 4-04 d.3 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	3.045		
158	KNR 4-01 d.3 0104-02 analogia - CPV 45111200-0	Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta pod opaskę filtrującą		m <sup>3</sup>	1.8		
159	KNR 2-02 d.3 1101-07 - CPV 45233251-3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka filtrująca		m <sup>3</sup>	1.8		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Elewacja szczytowa oficyny - tynkowanie i docieplenie ściany budynku</b>						
160 d.4	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	85.03		
161 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2		szt.	10		
162 d.4	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	85.3		
163 d.4	KNNR 2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	85.3		
164 d.4	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m <sup>2</sup>	85.3		
165 d.4	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej		m	6.1		
166 d.4	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z kosztem rusztowań		m <sup>2</sup>	85.3		
167 d.4	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	426.5		
168 d.4	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m <sup>2</sup>	85.3		
169 d.4	KNR 0-23 0932-01 CPV 45410000-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	85.3		
170 d.4	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół		m <sup>2</sup>	3.66		
171 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże		m <sup>2</sup>	85.3		
172 d.4	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	85.3		
173 d.4	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	85.3		
174 d.4	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m <sup>2</sup>	85.3		
175 d.4	KNNR-W 3 0506-01	1-krotne pokrycie dachu papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy		m <sup>2</sup>	12.75		
176 d.4	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej		m <sup>2</sup>	4.25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Elewacja szczytowa budynku + tylna oficyny - malowanie ścian wraz z przetarciem tynku</b>						
177 d.5	KNR 4-01 0722-02 CPV 45410000-4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach - wraz z kosztem rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku.		m <sup>2</sup>	398.183		
178 d.5	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań i zabezpieczeniem przylegającego budynku.		m <sup>2</sup>	398.183		
179 d.5	KNR 0-33 0128-01 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych, farbami silikatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań		m <sup>2</sup>	398.183		
180 d.5	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie		m <sup>2</sup>	398.183		
181 d.5	NNRNKB 202 0541-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej		m <sup>2</sup>	33		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3667.7803		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0042		0.0042		
2.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	20.3995		20.3995		
3.	benzyna do wyrobów chemoutwardzalnych	dm <sup>3</sup>	0.9649		0.9649		
4.	beton B 10	m <sup>3</sup>	0.1958		0.1958		
5.	blacha fałdowa	m <sup>2</sup>	3.5000		3.5000		
6.	blacha powlekana płaska'	m <sup>2</sup>	236.7750		236.7750		
7.	blacha stalowa ocynkowana malowana	kg	43.0568		43.0568		
8.	blacha stalowa walcowana na gorąco	kg	25.2000		25.2000		
9.	cegła budowlana pełna	szt	266.0000		266.0000		
10.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	70.9100		70.9100		
11.	cement portlandzki z dodatkami	t	0.9831		0.9831		
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.1478		0.1478		
13.	cynk Zn- preparat Zinga	dm <sup>3</sup>	22.7040		22.7040		
14.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0382		0.0382		
15.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0175		0.0175		
16.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0012		0.0012		
17.	drewno opałowe	kg	15.8552		15.8552		
18.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1.9110		1.9110		
19.	drzwi drewniane dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	2.4540		2.4540		
20.	drzwi stalowe pełne rozwierane	m <sup>2</sup>	3.4100		3.4100		
21.	dyble z grzybkami	szt	2107.5704		2107.5704		
22.	elektrody	kg	0.4800		0.4800		
23.	elektrody stalowe do spawania stali	szt	27.6000		27.6000		
24.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej- rynny półokrągłe	m	9.1258		9.1258		
25.	emulsja gruntująca	kg	84.7266		84.7266		
26.	farba antykorozyjna	dm <sup>3</sup>	2.1853		2.1853		
27.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	9.4076		9.4076		
28.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	7.8896		7.8896		
29.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.9494		0.9494		
30.	farba podkładowa chemoutwardzalna	dm <sup>3</sup>	2.1853		2.1853		
31.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	459.4351		459.4351		
32.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	3.9384		3.9384		
33.	farby przeciwkorozyjne	dm <sup>3</sup>	32.7275		32.7275		
34.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	125.3758		125.3758		
35.	gaz propan-butan	kg	18.2700		18.2700		
36.	gips szpachlowy	kg	11.4870		11.4870		
37.	gips szpachlowy	t	0.5575		0.5575		
38.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.9898		0.9898		
39.	haki do muru	kg	2.5480		2.5480		
40.	inhibitor korozji	dm <sup>3</sup>	5.6760		5.6760		
41.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.0400		0.0400		
42.	kołki rozporowe z wkrętami	kpl	86.5848		86.5848		
43.	kotwy stalowe	szt	27.0765		27.0765		
44.	kratki wentylacyjne	szt	3.0000		3.0000		
45.	kwasy solne techniczne	kg	0.0250		0.0250		
46.	lepik asfaltowy na zimno	kg	26.0000		26.0000		
47.	listwa cokołowa	m	35.2380		35.2380		
48.	listwy i łaty iglaste wymiarowe	m <sup>3</sup>	0.0016		0.0016		
49.	masa asfaltowa	kg	0.9072		0.9072		
50.	masa szpachlowa zbrojeniowa	kg	323.4960		323.4960		
51.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m <sup>2</sup>	1.2740		1.2740		
52.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	20.6766		20.6766		
53.	mufa rury spustowej	szt	1.4000		1.4000		
54.	okna otwierane stalowe z kształtowników	m <sup>2</sup>	2.3970		2.3970		
55.	okna PCV o wym do 2,5 m2	m <sup>2</sup>	5.4700		5.4700		
56.	oprawy żarowe	szt	1.0000		1.0000		
57.	papa smołowa izolacyjna	m <sup>2</sup>	14.9500		14.9500		
58.	papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termozgrzewalna	m <sup>2</sup>	70.0350		70.0350		
59.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.4406		0.4406		
60.	papier ścierny w arkuszach	ark	97.8364		97.8364		
61.	parapet	m <sup>2</sup>	1.5180		1.5180		
62.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	2.1540		2.1540		
63.	piasek	m <sup>3</sup>	7.8334		7.8334		
64.	płytki ceramiczne GRES	m <sup>2</sup>	16.2120		16.2120		
65.	płyty komunikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0.0849		0.0849		
66.	płyty komunikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0.0425		0.0425		
67.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	3.1850		3.1850		
68.	płyty styropianowe gr. 14 cm	m <sup>3</sup>	50.7086		50.7086		
69.	płyty styropianu gr. 2 -3 cm	m <sup>3</sup>	1.5349		1.5349		
70.	podkładowa masa tynkarska	kg	125.8911		125.8911		
71.	preparat do gruntowania wzmacniający podłoże	l	4.4351		4.4351		
72.	preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne, dezynfe- kujący podłoże	l	16.8350		16.8350		
73.	preparat wzmacniający podłoże	l	201.0927		201.0927		
74.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	2.6182		2.6182		
75.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3.9000		3.9000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
76.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24.3600		24.3600		
77.	Rury spustowe z blachy ocynk.	m	25.1320		25.1320		
78.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	524.0241		524.0241		
79.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.4101		0.4101		
80.	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	kg	0.0500		0.0500		
81.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.2645		1.2645		
82.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	1694.5320		1694.5320		
83.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.4417		0.4417		
84.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	2.5530		2.5530		
85.	środek do usuwania zanieczyszczeń	dm <sup>3</sup>	148.9808		148.9808		
86.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	2.0692		2.0692		
87.	uchwyt do flag	kg	2.6000		2.6000		
88.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	16.8960		16.8960		
89.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	85.4200		85.4200		
90.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4188.8114		4188.8114		
91.	wapno suchogaszone	t	0.6433		0.6433		
92.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	3311.0000		3311.0000		
93.	woda	m <sup>3</sup>	16.4021		16.4021		
94.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	1.3698		1.3698		
95.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0581		0.0581		
96.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m <sup>3</sup>	7.0369		7.0369		
97.	zaprawa cementowo - wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.2001		0.2001		
98.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	6.3304		6.3304		
99.	zaprawa klejowa mrozoodporna	kg	89.2432		89.2432		
100.	zaprawa uszczelniająca	kg	323.4960		323.4960		
101.	zaprawa wapienna M 0.6	m <sup>3</sup>	0.9338		0.9338		
102.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	aparat do natrysku bezpowietrznego	m-g	0.7049		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.2395		
3.	rusztowanie rurowe	m-g	764.6069		
4.	samochód dostawczy	m-g	0.1053		
5.	samochód skrzyniowy	m-g	6.2218		
6.	spawarka elektryczna	m-g	12.3570		
7.	sprężarka powietrza spalinowa	m-g	6.2958		
8.	środek transportowy	m-g	17.1341		
9.	urządzenie do metalizacji	m-g	5.5909		
10.	wyciąg	m-g	54.7920		
11.	żuraw okienny	m-g	12.8951		
				RAZEM	

Słownie: